


- ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКРЕПВАНЕТО НА ОТВОРИТЕ В ТУХЛЕНА СТЕНА:**
- Надежно подпиране на плочата в стаите по указания детайл.
  - Отстраняване на всички паразитни замазки и настилки върху бетоновата плоча.
  - Пробиват се тухлената стена с размери, указани в детайла.
  - Изпълнява се окрайчването на тухлената стена по детайла на основния проект.
  - Монтират се връзките на усилващите тухлената стена плочини и се обваряват по кантовете.
  - Всички заваръчни шевове да се изпълнят с катет 4 мм.

ТК	ПРОЕКТАНТ
----	-----------



НОВИЗА

гр. София  
ул. "Люботрън" №5, ап.18  
тел. 0885277216

възложител:	Община Стара Загора	
съгласувал:	Живко Тодоров, кмет	
обект:	<b>Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ №2 "Зорница, УПИ II 3326- детска градина, кв.7801 по плана на гр.Стара Загора</b>	
чертеж:	Монтажни детайли	
проектант:	инж. Михаил Брозиг	
водещ проектант:	арх. Правдомира Алексиева	
фаза:	РП	част: Констр
мащаб:	1:10	чертеж: 11/11
	дата: 01.2017	корекции: